

PLANILHA RESUMO TERRAPLENAGEM

Estaca	ÁREA				SEMID.	SOMAS				VOLUMES				ÁREA DE LIMPEZA	
	Aterro	Corte 1ª	Corte 2ª	Corte 3ª		Aterro	Corte 1ª	Corte 2ª	Corte 3ª	Aterro	Corte 1ª	Corte 2ª	Corte 3ª	LARGURA	ÁREA
0+700	0,00	2,74	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	254,8
0+720	0,00	3,56	0,00	0,00	10,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	13,5	270
0+740	0,00	3,95	0,00	0,00	10,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	12,22	244,4
0+760	0,00	2,54	0,00	0,00	10,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	10,96	219,2
0+780	0,10	1,51	0,00	0,00	10,00	0,10	4,05	0,00	0,00	1,00	40,50	0,00	0,00	13,59	271,8
0+800	0,00	1,20	0,00	0,00	10,00	0,10	2,71	0,00	0,00	1,00	27,10	0,00	0,00	11,09	221,8
0+820	0,00	2,29	0,00	0,00	10,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	11,94	238,8
0+840	0,00	1,23	0,00	0,30	10,00	0,00	3,52	0,00	0,30	0,00	35,20	0,00	3,00	11,68	233,6
0+860	0,00	1,77	0,00	0,23	10,00	0,00	3,00	0,00	0,53	0,00	30,00	0,00	5,30	11,77	235,4
0+880	0,00	1,75	0,00	0,00	10,00	0,00	3,52	0,00	0,23	0,00	35,20	0,00	2,30	13,01	260,2
0+900	0,00	2,61	0,00	0,00	10,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	11,33	226,6
0+904.84	0,00	2,22	0,00	0,00	2,42	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	11,02	220,4
ramo 1 = 0+20	0,00	2,55	0,00	0,00	2,42	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,03	220,6
ramo 2 = 0+40	0,00	1,61	0,00	0,00	2,42	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	10,96	219,2
ramo3 = 0+60	0,00	1,30	0,00	0,00	2,42	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	11,96	239,2
										2,00	489,84		10,60		3576